

MATRIX 908

AKTUALIZACE SOFTWARE

VAROVÁNÍ! Pokud váš systém používá zařízení ISOBUS, obraťte se na místního prodejce nebo zákaznický servis společnosti TeeJet PŘED aktualizací konzole. Po aktualizaci na verzi sv1.10 nebo vyšší bude pro přístup k univerzálnímu terminálu (UT) vyžadován odblokovací kód.

VAROVÁNÍ! Aktualizace softwaru často zahrnují změny potřebné k podpoře změn vnitřních součástí zařízení. Nový software je obvykle zpětně kompatibilní se starším hardwarem, ale starší software často nefunguje na novějším hardwaru. **NEPOUŽÍVEJTE DŘÍVE VYDANOU AKTUALIZACI SOFTWARE K VRÁCENÍ SOFTWARE KONZOLY NA DŘÍVĚJŠÍ VERZI.** Požádejte o pomoc zákaznický servis TeeJet nebo místního prodejce.

Před zahájením aktualizace je třeba stáhnout soubor aktualizace softwaru, rozbalit jej a uložit na paměťové zařízení USB (s alespoň 4 GB místa).

DOPORUČENÍ: Během aktualizace zaparkujte. Tím se zajistí, že proces aktualizace nebude přerušen poskakováním jednotky USB během jízdy.

POZNÁMKY: Soubor je v komprimovaném formátu zip a před vložením na jednotku USB je třeba jej rozbalit/odkomprimovat.

Soubor s aktualizací softwaru lze použít na více konzolách.

POZOR! Nepoužívejte paměťové zařízení USB s technologií U3 (známé také jako "inteligentní disky U3"), protože technologie U3 by mohla způsobit problémy se stahováním nebo ukládáním úloh.

Chcete-li aktualizovat konzolu Matrix 908:

1. Zkopírujte a vložte složku "tjrun" do kořenového adresáře prázdného disku USB (alespoň 4 GB).

DOPORUČENÍ: Použijte prázdný USB disk. Ujistěte se, že na disku nejsou žádné další automaticky spustitelné soubory.

2. Při vypnuté konzole vložte USB disk do konzoly.

POZNÁMKA: Vložte jednotku USB přímo do konzoly nebo použijte jednoduchý prodlužovací kabel typu samec-samice. Nepoužívejte rozbočovač USB jako rozšíření.

3. Stisknutím tlačítka napájení konzoli zapněte.



POZOR! Během procesu aktualizace nevyjímajte USB disk, nespouštějte motor vozidla ani neprovádějte žádné jiné činnosti, které by mohly přerušit napájení konzoly.

Aktualizace se spustí automaticky. Objeví se řada prázdných nebo černých obrazovek.

POZNÁMKA: Aktualizace trvá obvykle 7-10 minut. Pokud jto bude trvat déle než 20 minut, kontaktujte zákaznickou podporu.

4. Jakmile se na obrazovce navigace zobrazí nabídka Start Job, vyjměte USB disk.

5. Ověřte, zda se aktualizace nainstalovala.

Zkontrolujte číslo verze softwaru v nabídce Nápověda  na obrazovce O aplikaci  pod **Matrix 908**.

6. V případě potřeby zadejte odblokovací kódy podle pokynů v přiloženém bulletinu s odblokovacími kódy.

7. Vypněte a zapněte konzolu.

VAROVÁNÍ! Pokud před opětovným zapnutím konzoly zapomenete vyjmout jednotku USB, musíte nechat aktualizaci znovu proběhnout až do konce. Vypnutí konzoly nebo vyjmutí jednotky USB během opakované aktualizace způsobí, že konzola nebude použitelná a bude muset být vrácena společnosti TeeJet k servisu.

S případnými dotazy nebo žádostmi o pomoc se obraťte na společnost TeeJet Technologies .

TECHNOLOGIE TEEJET NENESE ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ Z DŮVODU NESPRÁVNÉHO STAŽENÍ A INSTALACE AKTUALIZACE

