

MATRIX 908

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

AVVERTIMENTO! Se il tuo sistema utilizza un dispositivo ISOBUS, contatta il tuo rivenditore locale o il servizio clienti TeeJet PRIMA di aggiornare la tua console. Dopo l'aggiornamento a sv1.10 o superiore, sarà necessario un codice di sblocco per accedere all'Universal Terminal (UT).

AVVERTIMENTO! Gli aggiornamenti software spesso includono modifiche necessarie per supportare l'esecuzione di modifiche ai componenti interni del dispositivo. Il nuovo software è tipicamente compatibile con l'hardware più vecchio, ma il software più vecchio spesso non funziona sull'hardware più recente. **NON UTILIZZARE UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE RILASCIATO IN PRECEDENZA PER RIPORTARE IL SOFTWARE DELLA CONSOLE A UNA VERSIONE PRECEDENTE.** Contattare il servizio clienti TeeJet o il rivenditore locale per assistenza.

Prima di iniziare l'aggiornamento, il file di aggiornamento del software deve essere scaricato, decompresso e archiviato su un dispositivo di archiviazione USB (con almeno 4 GB di spazio).

RACCOMANDAZIONE: parcheggiare mentre l'aggiornamento è in corso. Ciò contribuirà a garantire che il processo di aggiornamento non venga interrotto dal rimbalzo dell'unità USB mentre il veicolo è in movimento.

GLI APPUNTI: Il file è in un formato zip compresso e deve essere sbloccato/decompresso prima di essere caricato sull'unità USB.
Il file di aggiornamento del software può essere utilizzato su più console.

ATTENZIONE! non utilizzare un dispositivo di archiviazione USB con tecnologia U3 (noto anche come "unità intelligenti U3") poiché la tecnologia U3 potrebbe causare problemi di download o archiviazione dei lavori.

Per aggiornare la console Matrix 908:

1. Copia e incolla il "tjrun" nella directory principale di un'unità USB vuota (almeno 4 GB).

RACCOMANDAZIONE: Utilizzare un'unità USB vuota. Assicurati che non ci siano altri file eseguibili automaticamente sull'unità.

2. Con la console spenta, inserire l'unità USB nella console.



NOTA: inserire l'unità USB direttamente nella console o utilizzare un semplice cavo di prolunga maschio-femmina. Non utilizzare un hub USB come estensione.

3. Premere il pulsante di accensione per accendere la console.

AVVERTIMENTO! Non rimuovere l'unità USB né avviare il motore del veicolo né fare qualsiasi altra cosa che possa interrompere l'alimentazione alla console in qualsiasi momento durante il processo di aggiornamento.

L'aggiornamento verrà avviato automaticamente. Una serie di schermate, alcune vuote o nere, si alternano.

NOTA: Il completamento dell'aggiornamento richiede in genere 7-10 minuti.
Se supera i 20 minuti, contattare l'assistenza clienti.

4. Quando viene visualizzato il menu Avvia lavoro nella schermata di guida, rimuovere l'immersione USB.
5. Verifica che l'aggiornamento sia stato installato. Controllare il numero di versione del software nel menu Guida  nella schermata Informazioni  sotto **Matrix 908**.
6. Se necessario, inserire i codici di sblocco seguendo le istruzioni sul bollettino dei codici di sblocco fornito.
7. Spegnerne e riaccendere la console.

AVVERTIMENTO! Se si dimentica di rimuovere l'unità USB prima di riaccendere la console, è necessario consentire nuovamente l'esecuzione dell'aggiornamento fino al completamento. Spegnerne la console o rimuovere l'unità USB mentre è in corso un aggiornamento ripetuto renderà la console inutilizzabile e dovrà essere restituita a TeeJet per l'assistenza.

Si prega di contattare TeeJet Technologies per qualsiasi domanda o per assistenza.

TECNOLOGIE TEEJET NON È RESPONSABILE PER DANNI DOVUTI A DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE IMPROPRI DI UN AGGIORNAMENTO

